

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 4 EN 5 TE MOORDRECHT
DATUM: MAART 2020
STATUS: DEFINITIEF

AFWERKING VAN RUIMTEN IN DE WONINGEN TYPE TIMPAAN (BOUWNR. 123 t/m 126, 144 t/m 150 en 159 t/m 162)

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Divers
Hal	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder Meterkast Opstelling warmtepomp- installatie Deurbel
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Aansluitpunt CAI Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat Voorziening mechanische ventilatie
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt afzuigkap Opstelplaats keuken
Toilet begane grond	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot plafond	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Overloop 1 ^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder
Slaapkamer 1	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 2 st. loze leidingen
Slaapkamer 2 / 3	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leiding
Badkamer	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot plafond	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair Handdoekradiator
Zolder (onbenoemde ruimte)	Dekvloer (m.u.v. de vloer achter het knieschot)	Behangklaar	Dakplaten (onafgewerkt)	Rookmelder Aansluitpunt wasmachine en wasdroger (loos)
Technische ruimte	Dekvloer	Behangklaar	Dakplaten (onafgewerkt)	Mechanische ventilatie- installatie

Buitenberging	Onafgewerkte betonvloer	Houten wand onafgewerkt	Houten balklaag onafgewerkt	
---------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--