

30 appartementen De Brinkhorst (fase 6 Weidezicht) te Moordrecht

d.d. 5 oktober 2020

Ten aanzien van de verkoopdocumentatie in de (digitale) verkoopmap wordt u door middel van het onderhavige erratum geïnformeerd over de volgende correctie.

Hemelwaterafvoer

In de technische omschrijving is onder punt 3 riolering ten onrechte aangegeven dat de hemelwaterafvoeren separaat worden aangesloten op het desbetreffende gemeentelijk rioleringsstelsel. Volgens de richtlijnen vanuit de grondexploitatie ten aanzien van het bouw- en woonrijp maken dient voor deze fase het hemelwater van het gebouw afgevoerd te worden naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat het hemelwater van het gebouw op een aantal plekken zal worden verzameld en aan de achterzijde van het gebouw zal uitmonden / lozen op de bestaande watergang.