

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 7 (WEIDEZICHT) TE MOORDRECHT
 DATUM: MEI 2022
 STATUS: DEFINITIEF

AFWERKING VAN RUIMTEN IN DE WONINGEN TYPE BALUSTER EN LUNET (BOUWNR. 187 t/m 192, 195 t/m 210)

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Divers
Hal / Entree	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder Meterkast Opstelling warmtepomp- installatie Deurbel
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Aansluitpunt CAI Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat Voorziening mechanische ventilatie
Speelkamer (type Baluster)	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leidingen
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt afzuigkap Opstelplaats keuken
Toilet begane grond	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot 1,5m, daarboven sputpleisterwerk	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Overloop 1 ^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder
Slaapkamer 1	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 2 st. loze leidingen
Slaapkamer 2 / 3	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leiding
Toilet 1 ^e verdieping	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot 1,5m, daarboven sputpleisterwerk	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Badkamer	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot plafond	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair

				Handdoekradiator
Zolder (onbenoemde ruimte)	Dekvloer (m.u.v. de vloer achter het knieschot)	Behangklaar	Dakplaten (gesausd)	Rookmelder
Technische ruimte	Dekvloer	Behangklaar	Dakplaten (gesausd)	Mechanische ventilatie-installatie Aansluitpunt wasmachine en wasdroger (loos)
Berging	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt	
Buitenberging (type Lunet)	Onafgewerkte betonvloer	Houten wand onafgewerkt	Houten balklaag onafgewerkt	