

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 6 TE MOORDRECHT
 DATUM: SEPTEMBER 2020
 STATUS: DEFINITIEF

AFWERKSTAAT – APPARTEMENTEN

RUIMTE	VLOER	WAND	PLAFOND	UITRUSTING / INRICHTING
Hal	Dekvloer	Behangklaar	Spuitpleisterwerk	Rookmelder Meterkast Deurbel / videofoon (m.u.v. bouwnr. 4 en 5)
Meterkast	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Inrichting nutsbedrijven / verbruiksmeters Dubbele wandcontactdoos voor vrij gebruik Afsluit waterinstallatie (meter in onderbouw)
Toilet	Vloertegels + dorpel	Wandtegels tot 1,5 m, daarboven spuitwerk	spuitpleisterwerk	Sanitair Afzuigpunt mechanische ventilatie
Badkamer	Vloertegels + dorpel	Wandtegels tot 1,5 m, daarboven spuitwerk	Spuitpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair Handdoekradiator
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Spuitpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt afzuigkap Opstelplaats keuken
Berging	Dekvloer	Behangklaar	Spuitpleisterwerk	Warmtepompinstallatie Mechanische ventilatie-installatie Verdeler vloerverwarming Opstelplaats voor wasmachine
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Spuitpleisterwerk	Aansluitpunt CAI Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat Voorziening mechanische ventilatie
Hoofdslaapkamer	Dekvloer	Behangklaar	Spuitpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie

				Aansluitpunt telefoon / data
Overige slaapkamer(s)	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leiding
Berging (begane grond)	Dekvloer, met slijt- vaste toplaag	Kalkzandsteen vel- lingblokken, niet af- gewerkt	Geïsoleerde houtwolce- mentplaat, neutraal	Elektra berging aangesloten op meterkast betref- fende appartement Schakelaar/wandcontactdoos naast entree deur

AFWERKSTAAT ALGEMENE RUIMTEN

RUIMTE	VLOER	WAND	PLAFOND	UITRUSTING / INRICHTING
Lifthal en trappenhuis (begane grond)	Vloertegels met tegel- plint	Sputpleisterwerk	Sputwerk en akoestische voorzieningen	Verlichtingsarmaturen Dakluik op vijfde verdieping
Trappenhuis (verdie- pingen)	Prefab betontrap en projecttapijt met hard- houten plint	Sputpleisterwerk	Onderzijde prefab trappen en bordessen gespaand en verder niet afgewerkt Onderzijde overloop spuit- pleisterwerk	Verlichtingsarmaturen
Noodtrappenhuis	Stalen spiltrap	Sputpleisterwerk / akoestisch plaat- materiaal	Akoestisch plaatmateriaal	Verlichtingsarmatuur(en)
Bergingsgangen	Dekvloer, met slijt- vaste toplaag	Kalkzandsteen vel- lingblokken niet af- gewerkt	Geïsoleerde houtwolce- mentplaat, neutraal	Verlichtingsarmaturen
Technische ruimte	Dekvloer	Kalkzandsteenblok- ken / kalkzand- steen-	Geïsoleerde houtwolce- mentplaat, neutraal	Verlichtingsarmatuur(en)

		wanden niet afge- werkt		
Werkruimte	Dekvloer	Kalkzandsteenblok- ken / kalkzand- steen- wanden niet afge- werkt	Geïsoleerde houtwolce- mentplaat, neutraal	Verlichtingsarmatuur(en) Uitstortgootsteen