

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 3 'RONDE BRINK' TE MOORDRECHT  
 DATUM: FEBRUARI 2019  
 STATUS: DEFINITIEF

AFWERKING VAN RUIMTEN IN DE WONINGEN TYPEN MARKIES, KORBEEL EN TIMPAAN

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Divers
Hal	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder Meterkast Opstelling warmtepomp- installatie Deurbel
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Aansluitpunt CAI Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat Voorziening mechanische ventilatie
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt afzuigkap Keuken
Toilet begane grond	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot 1.2m	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Overloop 1 <sup>e</sup> verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder
Slaapkamer 1 / 2 / 3	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat
Badkamer	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot plafond	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair Handdoekradiator
Zolder	Dekvloer (m.u.v. de vloer achter het knieschot)	Behangklaar	Dakplaten fabrieksmatig afgewerkt	Rookmelder Aansluitpunt wasmachine en wasdroger (loos)
Technische ruimte	Dekvloer	Behangklaar	Dakplaten fabrieksmatig afgewerkt	Mechanische ventilatie- installatie
Buitenberging	Onafgewerkte betonvloer	Houten wand onafgewerkt	Houten balklaag onafgewerkt	

