

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 7 (WEIDEZICHT) TE MOORDRECHT
 DATUM: MEI 2022
 STATUS: DEFINITIEF

AFWERKING VAN RUIMTEN IN DE WONINGEN TYPE ARCADE (BOUWNR. 193, 194 en 211)

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Divers
Hal / Entree	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder Meterkast Opstelling warmtepomp- installatie Deurbel
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Aansluitpunt CAI Aansluitpunt telefoon / data (onbedraad) Thermostaat Voorziening mechanische ventilatie
Speelkamer	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leidingen
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie Aansluitpunt afzuigkap Opstelplaats keuken
Toilet begane grond	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot 1,5m, daarboven sputpleisterwerk	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Overloop 1 ^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Rookmelder
Slaapkamer 1	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 2 st. loze leidingen
Slaapkamer 2 / 3	Dekvloer	Behangklaar	Sputpleisterwerk	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leiding
Toilet 1 ^e verdieping	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot 1,5m, daarboven sputpleisterwerk	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair
Badkamer	Tegelwerk + dorpel	Tegelwerk tot plafond	Sputpleisterwerk	Afzuigpunt mechanische ventilatie Sanitair

				Handdoekradiator
Overloop 2 ^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Dakplaten (gesausd)	Rookmelder
Slaapkamer 4 / 5	Dekvloer (m.u.v. de vloer achter het knieschot)	Behangklaar	Dakplaten (gesausd)	Voorziening mechanische ventilatie 1 st. loze leiding Thermostaat
Technische ruimte	Dekvloer	Behangklaar	Dakplaten (gesausd)	Mechanische ventilatie-installatie Aansluitpunt wasmachine en wasdroger (loos)
Berging	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt	