

Erratum -01 voor project 25 koopwoningen  
Brinkhorst fase 7 te Moordrecht

De Vries en Verburg Bouw B.V.  
't Vaartland 8, 2821 LH Stolwijk  
Postbus 59, 2820 AB Stolwijk  
Telefoon +31 (0)182-341741  
E-mail info@devriesverburg.nl  
Internet www.devriesverburg.nl

IBAN: NL77 RABO 0361 4134 91  
KvK te Rotterdam 29029229  
BTW-nr: NL805765219B04

**Datum** 12 mei 2023  
**Referentie** 2305-07002B  
**Onderwerp** Erratum 01

### Dakpannen:

De in de kleur- en materiaalstaat vermelde dakpannen 'Madura' ondervinden leveringsproblemen en zijn in 2023 niet meer te leveren. Het gelijkwaardige hiervoor gekozen alternatief is de 'Verona' van Röben.



### Naregelthermostaten:

Vanuit de wet- en regelgeving worden er naregelthermostaten (th) geplaatst in de verblijfsruimten. De posities zijn aangegeven op de koperstekeningen.

### Positie afzuig- en inblaasventielen in plafond:

Inmiddels zijn alle kopersopties verwerkt en is de engineering van de installaties afgerond. Hiermee zijn ook de definitieve posities van de afzuig- en inblaasventielen van de mechanische ventilatie bepaald. Deze posities zullen nog worden overgenomen op de koperstekeningen.

### Lepe hoeken trap:

Ter plaatse van de traphoeken zijn op de tekening afgeschuinde (lepe) hoeken getekend. Deze zijn nodig voor het aanleggen van de installaties. Waar deze niet nodig zijn, zullen ze worden weggelaten.

### Sanitairbrochure:

In de sanitairbrochure is ook informatie van een bad en douchescherm opgenomen. Deze behoren niet tot het standaarduitrusting en zijn daar waar mogelijk als optioneel gestippeld op de plattegrond van de badkamer.

### Wandtegelerk toilet:

In de kopersinformatie staat omschreven dat het standaard wandtegelerk in het toilet wordt aangebracht tot aan het plafond, maar dat is niet juist. Standaard wandtegelerk in het toilet wordt aangebracht tot 1,5 m hoogte. E.e.a. conform de technische omschrijving en de afwerkstaat.