

PROJECT: DE BRINKHORST FASE 4 EN 5 TE MOORDRECHT  
 DATUM: MAART 2020  
 STATUS: DEFINITIEF

**AFWERKING VAN RUIMTEN IN DE WONINGEN TYPE ARCADE (BOUWNR. 167, 168, 173 en 174)**

| Ruimte                             | Vloer              | Wand                  | Plafond          | Divers  |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---|
| Hal / Entree                       | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Rookmelder<br>Meterkast<br>Opstelling warmtepomp-<br>installatie<br>Deurbel   |
| Woonkamer                          | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Aansluitpunt CAI<br>Aansluitpunt telefoon / data<br>(onbedraad)<br>Thermostaat<br>Voorziening mechanische<br>ventilatie |
| Speelkamer                         | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Voorziening mechanische<br>ventilatie<br>1 st. loze leidingen   |
| Keuken                             | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Voorziening mechanische<br>ventilatie<br>Aansluitpunt afzuigkap<br>Opstelplaats keuken                                  |
| Toilet begane grond                | Tegelwerk + dorpel | Tegelwerk tot plafond | Sputpleisterwerk | Afzuigpunt mechanische<br>ventilatie<br>Sanitair  |
| Overloop 1 <sup>e</sup> verdieping | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Rookmelder  |
| Slaapkamer 1                       | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Voorziening mechanische<br>ventilatie<br>2 st. loze leidingen   |
| Slaapkamer 2 / 3                   | Dekvloer           | Behangklaar           | Sputpleisterwerk | Voorziening mechanische<br>ventilatie<br>1 st. loze leiding   |
| Toilet 1 <sup>e</sup> verdieping   | Tegelwerk + dorpel | Tegelwerk tot plafond | Sputpleisterwerk | Afzuigpunt mechanische<br>ventilatie<br>Sanitair  |
| Badkamer                           | Tegelwerk + dorpel | Tegelwerk tot plafond | Sputpleisterwerk | Afzuigpunt mechanische<br>ventilatie<br>Sanitair  |

|                                    |   |             |                         |   |
|------------------------------------|---|-------------|-------------------------|---|
|                                    |   |             |                         | Handdoekradiator  |
| Overloop 2 <sup>e</sup> verdieping | Dekvloer  | Behangklaar | Dakplaten (onafgewerkt) | Rookmelder  |
| Slaapkamer 4 / 5                   | Dekvloer (m.u.v. de vloer achter het knieschot) | Behangklaar | Dakplaten (onafgewerkt) | Voorziening mechanische ventilatie<br>1 st. loze leiding<br>Thermostaat           |
| Technische ruimte                  | Dekvloer  | Behangklaar | Dakplaten (onafgewerkt) | Mechanische ventilatie-installatie<br>Aansluitpunt wasmachine en wasdroger (loos) |
| Berging                            | Dekvloer  | Onafgewerkt | Onafgewerkt             |   |